





แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : บ่อรับน้ำฝนบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านแม่ใจใหม่  
 สถานที่ก่อสร้าง : ซอยบ้านเลขที่ ๖๔ ต.บ้านไร่ หมู่ที่ ๔ บ้านแม่ใจใหม่ อ.สองแควใหญ่ อ.สองแคว จ. เชียงใหม่  
 หน่วยความจำของโครงการ/งานก่อสร้าง : แบบร่างสถาปัตย์ อ.สองแควใหญ่ จ.เชียงใหม่  
 กำหนดราคาตามเดิม : 26-มี.ย.-๐๐

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนต้นทุน	Factor F.	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการบ่อรับน้ำฝนบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านแม่ใจใหม่	176,546.10	1.3074	233,969.69	Factor F. งบเงินปันผล ๕ % ภาษี 7 % เงินเผื่อค่าจ้าง 0 % เงินประกันผลงาน 0 %
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเงินต้น		233,969.69	
		คิดเป็นเงินงบประมาณ		233,000.00	
		ค่าจ้างเหมา			
		พื้นที่ที่โอน			
		พื้นที่ที่โอน		การโอน	
		พื้นที่ที่โอน		การโอน	

ลงชื่อ  ผู้ควบคุมราคา  
 (นางพนัสวีร์ จงประจักษ์เกียรติ)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 ลงชื่อ  ผู้ควบคุมวงเงิน  
 (นางสุภาณี ปิ่นนันท)  
 ผู้จัดการแผนกก่อสร้าง  
 ลงชื่อ  วิศวกร  
 (นางสาวณิษฐา ฤทธิประกร)  
 ปลัดเทศบาลตำบลสองแควใหญ่  
 ลงชื่อ  นาย  
 (นาย กิ่งแก้ว)  
 นายกเทศมนตรีตำบลสองแควใหญ่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
 นายสุภาณี ปิ่นนันท  
 ผู้จัดการแผนกก่อสร้าง  
 ลงชื่อ  กรรมการ  
 นางสาวณิษฐา ฤทธิประกร  
 ผู้จัดการแผนกก่อสร้าง  
 ลงชื่อ  กรรมการ  
 นางพนัสวีร์ จงประจักษ์เกียรติ  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : บ่อรับน้ำฝนบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านแม่ใจใหม่  
 ปริมาณงาน : กว้าง 3.00 ม. ยาว 145.00 ม. ลึก 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 435.00 ตร.ม.  
 สถานที่ก่อสร้าง : ซอยบ้านเลขที่ ๖๔ ต.บ้านไร่ หมู่ที่ ๔ บ้านแม่ใจใหม่ อ.สองแควใหญ่ อ.สองแคว จ. เชียงใหม่  
 กำหนดราคาตามเดิม : **เมื่อวันที่** 26-มี.ย.-๐๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานรับน้ำฝนพื้นที่	435.00	ตร.ม.	-	-	165	717.75	717.75	
	- ทรายหยาบถมพื้น	2175	คิว.ม.	373.00	812.75	99.00	2,153.25	80,266.00	ราคาปรับขึ้น
	- คอนกรีตเสริมเหล็กใต้น้ำ 240 กก./คิว.ม.	85.25	คิว.ม.	1,775.00	151,818.75	306.00	19,966.50	135,785.25	24.19 ม./คิว.ม.
	- เหล็กเส้นแรงดึงชนิด 4 มม. ๑ 20 มม.	435.00	คิว.ม.	20.00	8,700.00	5.00	2,175.00	14,790.00	
	- ไม้แบบ	43.50	132.00	5,742.00	-	-	5,742.00		
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	145.00	คิว.ม.	-	-	20.00	2,900.00	2,900.00	
	- เหล็ก RS 15 มม.	0.236	คิว.ม.	21,425.00	5,056.30	3,300.00	778.80	5,835.10	
	- ค่าติดตั้งบ่อคอนกรีตและวางท่อ	105.00	คิว.ม.	-	-	22.00	2,310.00	2,310.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>							<b>176,546.10</b>	